BLOK " A " - BUDYNKU GŁÓWNEGO I BLOKU " C "

BLOK " C " - BUDYNKU SZPITALA

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY + PATOLOGIA CIĄŻY

BLOK PORODOWY

ODDZIAŁ NEONATOLOGII

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

NOWY ODDZIAŁ (POWSTAŁY PO ZMNIEJSZENIU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO)

LEGENDA :

GN-O-S — GNIAZDA WTYCZKOWE P.T., 16A , 230V ,3520W, PODWÓJNE 2 x (2P+Z) , KOLOR BIAŁY, IP 20 ZASILANE Z TAB. ELEKTR. ..TSN.. - OBW. SIŁOWE NIEREZERWOWANE

GN-O-S — GNIAZDA WTYCZKOWE P.T., 16A , 230V ,3520W, POJEDYNCZE 1 x (2P+Z) , KOLOR BIAŁY, IP 43 ZASILANE Z TAB. ELEKTR. ..TSN.. - OBW. SIŁOWE NIEREZERWOWANE

GIRC x2 — GNIAZDA WTYCZKOWE P.T., 16A , 230V ,3520W, 4 GNIAZDA - (2P+Z), KOLOR ZIELONA , IP 43 ZASILANE Z TAB. ELEKTR. TPUS1.1 - OBW. SIŁOWE REZERWOWANE (ZASILANIE URZ. MEDYCZNYCH OIM)

IT x2 — GNIAZDA WTYCZKOWE P.T., 16A , 230V ,3520W, 4 GNIAZDA - (2P+Z), KOLOR CZERWONY, IP 43 ZASILANE Z TAB. ELEKTR. SIECI "IT " RIT -1 ---RIT - 6 - OBW. SIŁOWE REZERWOWANE (ZASILANIE URZ. MEDYCZNYCH SIEC IT)

GIRC x2 — GNIAZDA WTYCZKOWE P.T., 16A , 230V ,3520W, PODWÓJNE 2 x (2P+Z) , KOLOR BIAŁY, IP 20 ZASILANE Z TAB. ELEKTR. ...TSR... - OBW. SIŁOWE REZERWOWANE (GN. MONTOWANW W PANELACH NADAD ŁÓŻKOWYCH)

4 x GNIAZDO RJ 45 KAT. 6A
2 x GNIAZDO WYTCZKOWE SIECI IT (KOLOR CZERWONY)
2 X GNIAZDO WTYCZKOWE ZASILANE Z SIECI NAPIECIA REZERWOWANEGO Z TUPS1.1)

3 x GNIAZDO RJ 45 KAT. 6A
3 x GNIAZDO WYTCZKOWE DEDYKOWANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ (GNIAZDA DATA KOLOR CZERWONY)

2 x GNIAZDO RJ 45 KAT. 6A
2 X GNIAZDO WTYCZKOWE ZASILANE Z SIECI NAPIECIA REZERWOWANEGO

TON... - TABLICA OŚWIETLENIOWA NIERZERWOWANA
TOR... - TABLICA OŚWIETLENIOWA RZERWOWANA + AGREGAT
TSN... - TABLICA SIŁOWA NIERZERWOWANA
TSR... - TABLICA SIŁOWA RZERWOWANA + AGREGAT
TK... - TABLICA GNIAZD KOMPUTEROWYCH
RIT-1 – RIT-6 ROZDZIELNICE SIECI " IT " - SEPAROWANEJ
IDF-A — IDF-E - LOKALNE SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ OKABLOWANIA SIECI LAN

NA POSZCZEGÓLNE TABLICE ELEKTRYCZNE SKŁADAJĄ SIĘ ODPOWIEDNIE TABLICE ...TON , TOR..., TSN..., TSR..., TK...

Kamera IP kopułowa zewnętrzna, wandaloodporna, zmotoryzowany obiektyw P-IRIS 3-10.5 mm, 4 Mpx

pompownia ścieków:

- pompownia z rozdrabniaczem obsługująca: - zlew, umywalkę, płuczkę-dezynfekator (1,49 dm3/s, Ne=500W), - 2 x zlew, umywalkę, miskę ustępową(2,19 dm3/s, Ne=500W).
- pompownia obsługująca: - 2 x zlew, umywalkę (1,49 dm3/s, Ne=500W), - zlew,zlew do mycia niemowlaków (1,00 dm3/s, Ne=500W) - zlew,umywalkę (1,20 dm3/s, Ne=500W).
- pompownia obsługująca: - umywalkę (0,50 Dm3/s, Ne=500W),
- pompownia z rozdrabniaczem obsługująca: - miskę ustępową (0,70 dm3/s, Ne=500W), - miskę ustępową, umywalkę (1,20 dm3/s, Ne=500W).

UWAGA:
1. Łóżka (chorych , porodowe) wymagające zasilania elektrycznego 230V dla sterowania zasilane będą przewodem z wtyczką oraz uziemione z danego panelu nadłóżkowego .
2. Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z wagą i promiennikiem zasilane będą napięciem 230V przewodem podłączonym do gniazda elektrycznego - rozerwowanego.
2. Stanowisko resuscytacji noworodka z promieniowaniem i aparatem do podawnia pierwszych oddechów zasilane będą napięciem 230V przewodem podłączonym do danelu panelu nad łóżkowego

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Mikołaja 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH NEONATOLOGICZNEGO, INEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PO ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIAŁCE 462/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.

ADRES INWESTYCJI: UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW, DZIAŁKA 462/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SIŁY I TELETECHNICZNYCH - II PIĘTRA BLOKU " A " - BUDYNKU GŁÓWNEGO I BLOKU " C "

INWESTOR:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ADRES INWESTORA:

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

PROJEKTOWAŁ – BRANŻA ELEKTRYCZNA Specjalność instalacyjno – wizyjna bez ogr. elektr. — mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak — Upr. Nr UAN VI-1/3/78/90 — PODPIS

SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA ELEKTRYCZNA Specjalność instalacyjno-wizyjna bez ogr. elektr. — mgr inż. Zbigniew Barszczyk — Upr. Nr UAN VI-1/3/78/90 — PODPIS

PROJEKTOWAŁ – BRANŻA INSTALACJE TELETECHNICZNE, TELETECHNICZNE Spec. bez ogr. — mgr inż. Jacek Springer — Upr. Nr 2073/88/U — PODPIS

SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE TELETECHNICZNE, TELETECHNICZNE Spec. bez ogr. w zakresie sieci i instalacji strukturalnych, sieci i instalacji telefonicznych, sieci i instalacji komputerowych — mgr inż. Tomasz Chwiałkowski — Upr. Nr 205/88/U — PODPIS

BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ELEKTRYCZNA/TELE.	1:100/890x1200mm	PB	27.03.2017	IEIS-1

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WZZSKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.