


SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl



Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCHNĄĆ
NADZIEJĄ”.
Centrala

(032) 624-77-77

Sekretariat
Dyrekcji

(032) 624-70-29

(032) 623-94-28
Dziennik Podawczy

(032) 624-70-00

(032) 623-22-60

Dział Finansowo
- Księgowy

(32) 624-70-12

Dział Kontraktów
Medycznych
i Statystyki

(32) 624-70-07

(32) 624-70-20

Dział Organizacji
i Kadr

(32) 624-70-06

(32) 624-75-10

Sekcja Zamówień
Publicznych

(32) 624-70-30

(32) 624-70-34

Znak: SZP 581/11/2018

Chrzanów, dnia 23.11.2018

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do przetargu na Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa nr 108/2018

1. W związku z tym, iż różne programy kosztorysowe różnie zapisują podstawy KNR (przykładowo w programie Zuzia jest to KNR 401/811/07, natomiast w programie Winbud KNR 4-01 0811-07-050), proszę o potwierdzenie iż różnica w wydruku podstawy, w złożonej ofercie, wynikająca z ustawień programu nie będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania przetargowego – Odp. **Potwierdzamy, iż nie będzie to skutkować wykluczeniem Wykonawcy**

2. Proszę o potwierdzenie iż przedmiarami obowiązującymi są przedmiary zawarte w folderze "Przedmiary" a nie te, znajdujące się w folderze "Przedmiary IOWISZ". – Odp.. **Przedmiary obowiązujące zawarte są w folderze „PRZEDMIARY”. Folder z przedmiarami o nazwie "Przedmiary IOWISZ" został zamieszczony omyłkowo i nie ma zastosowania. Należy go pominąć przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.**

3. Czy zadanie c) w niniejszym postępowaniu obejmuje modernizację łazienek na wszystkich siedmiu piętrach budynku? – Odp. **TAK, budynek A – od „1” do „7” piętra**

4. Czy Zamawiający zgadza się aby Wykonawca korzystał z istniejącej w szpitalu windy przy wykonywaniu zadania modernizacji łazienek na wyższych piętrach? – Odp. **TAK, Zamawiający wskaże odpowiednią windę**

5. Brak opisu technicznego dotyczącego wykonania robót przy instalacji sanitarnej przy zadaniu c) niniejszego postępowania. Proszę o uzupełnienie. – Odp. **Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

6. Brak opisu technicznego dotyczącego wykonania robót budowlanych przy modernizacji łazienek w budynku. Proszę o uzupełnienie. – Odp. **Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

7. Proszę o potwierdzenie iż przedmiary mogą być zmieniane wewnątrz pozycji w zakresie norm roboczogodzin oraz zużycia materiału wraz z usuwaniem bądź dodawaniem materiałów niezbędnych do wykonania prac ujętych w danej pozycji, zgodnie z doświadczeniem Wykonawcy. – Odp. **Kosztorysy na podstawie załączonych Przedmiarów mogą być zmieniane wewnątrz pozycji w zakresie norm roboczogodzin**

Cyf

oraz zużycia materiałów, pod warunkiem, że w danej branży trzymamy się jednakowych składników cenotwórczym, a ilości robót będą zgodne z Przedmiarem. Ponadto Zamawiający informuje, że kosztorysy powykonawcze sporządzane podczas realizacji robót będą opracowywane przy zastosowaniu norm roboczogodzin i materiałowych wskazanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

8. Brak w udostępnionych materiałach zestawienia stolarki ujętej w robotach modernizacyjnych łazienek. Proszę o uzupełnienie. – **Odp. Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

9. Proszę o podanie parametrów kurtyn p.poż. ujętych w przedmiarach robót budowlanych. – **Odp. Projekt Wykonawczy Architektura – o.pediatrici – rys. CP-05**

10. W związku z tym iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (zgodnie z pkt III p.pkt. 9), proszę o informację, w jaki sposób powinien zostać wypełniony formularz ofertowy w przypadku, gdy Wykonawca zamierza startować tylko w dwóch z trzech zadań. W jaki sposób należy rozbić cenę oraz zaznaczyć, w których zadaniach Wykonawca zamierza wystartować? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

11. W związku z tym iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (zgodnie z pkt III p.pkt. 9), proszę o informację, jakie wadium powinien wnieść Wykonawca startujący tylko w dwóch pierwszych zadaniach? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

12. W części pozycji przedmiarowych brak krotności niezbędnych do wykonania prac określonych w danych pozycjach. Proszę o uzupełnienie lub zgodę na samodzielne uzupełnienie przedmiaru przez Wykonawcę. – **Odp. Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

13. Proszę o podanie koloru parapetów zewnętrznych przewidzianych w projekcie. – **Odp. w kolorze stolarki okiennej**

14. Proszę o potwierdzenie iż kolor parapetów wewnętrznych na oddziale pediatrii powinien być zgodny z kolorem parapetów na pozostałych oddziałach przewidzianych do modernizacji w niniejszym postępowaniu. – **Odp. w kolorze stolarki okiennej**

15. Proszę o potwierdzenie iż niniejsze postępowanie przetargowe nie obejmuje wyposażenia oddziału pediatrii, poza elementami ujętymi w przedmiarach z folderu „Przedmiary”. – **Odp. Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

16. Rys. CP-Dt-03. Na rysunku wskazano iż część ścianek działowych powinna zostać wykonana z płyt gk na konstrukcji pojedynczej, a część na podwójnej. W przedmiarze znajdują się jedynie pozycje dotyczące ścianek na konstrukcji pojedynczej. Proszę o uzupełnienie. – **Odp. Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

17. Rys. CP-Dt-01. Na rysunku znajdują się ścianki działowe z wypełnieniem wełną gr 5 oraz 10 cm. Proszę o wskazanie, które z pozycji przedmiarowych obejmują wykonanie ścianek działowych z wełna gr 5, a które 10 cm. – **Odp. Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

18. W opisie technicznym Zamawiający wskazuje do obudowy ścianek płyty GKF w korytarzach ewakuacyjnych, natomiast w przedmiarze w pozycjach dotyczących modernizacji komunikacji, uwzględnione są płyty zwykłe GK. Proszę o wyjaśnienie. – **Odp. Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

19. W przedmiarze robót budowlanych oddziału pediatrii brak pozycji dotyczących montażu drzwi rewizyjnych (takie prace są uwzględnione w opisie technicznym dotyczącym wykonania robót budowlanych na tym obiekcie). Proszę o uzupełnienie. – **Odp. Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

20. W opisie technicznym dotyczącym wykonania robót budowlanych na oddziale Pediatrii wskazano do wykonania nadproża i wzmocnienia nad nowymi przebiciami w istniejących ścianach. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania powyższych robót. Proszę o uzupełnienie. – **Odp. Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

21. Brak projektu wykonawczego instalacji wentylacji na oddziale Pediatrii. Proszę o

Cyh

udostępnienie. – Odp. **Projekt wentylacji znajduje się w folderze „PROJEKT BUDOWLANY”**

22. Brak projektu wykonawczego instalacji c.o. na oddziale Pediatrii. Proszę o uzupełnienie. – Odp. **Projekt instalacji c.o. znajduje się w folderze „PROJEKT BUDOWLANY”**

23. Zamawiający wskazał do zamontowania rolety materiałowe nieprzezierne w kolorze szarym. Proszę o wskazanie parametrów powyższych rolet wraz ze wskazaniem sposobu montażu. Czy powinny one być otwierane manualnie, czy za pomocą napędu elektrycznego? – Odp. **Rolety nieprzezierne, otwierane manualnie, montowane do ściany w sposób pozwalający na uchylenie kwatery okna**

24. Proszę o podanie parametrów odbojnic oraz naroży z tworzywa sztucznego wskazanych do zamontowania na obiekcie. – Odp. **Odbojnice i naroża dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia, łatwo zmywalne, bez ostrych krawędzi.**

25. Do jakiej wysokości powinny być montowane naroża? – Odp. **do wysokości minimum 1,2 m**

26. W przedmiarze Zamawiający wskazał do montażu poręcze wewnętrzne. Proszę o wskazanie, z jakiego materiału powinny zostać one wykonane oraz podanie ich parametrów. – Odp. **stal nierdzewna**

27. W przedmiarze wskazano do wykonania na każdym z remontowanych oddziałów „Wykonanie i montaż elementów systemu informacji wizualnej”. Proszę o wyjaśnienie, co wchodzi w skład powyższego systemu wraz z określeniem wymiarów i parametrów poszczególnych elementów. – Odp. **oznakowanie pionowe wejść i przejść oraz dróg ewakuacyjnych**

28. Czy Zamawiający posiada rysunki przedstawiające obudowę ze stali nierdzewnej sali do cięć cesarskich wraz ze sposobem jej montażu? Proszę o udostępnienie. – Odp. **Zamawiający nie posiada rysunków**

29. W opisie technicznym Zamawiający wskazuje do wykonania posadzki cementowe wraz ze wzmocnieniem ich siatką. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wzmocnienia posadzek. Proszę o uzupełnienie. – Odp. **Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

30. W opisie technicznym Zamawiający wskazał do wykonania drzwi do windy oraz windy kuchennej o odporności EI60. Czy należy przez to rozumieć, iż istniejące drzwi powinny zostać wymienione? Proszę o wskazanie producenta oraz typu istniejących wind. – Odp. **Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów – Istniejący Dźwig Szpitalny SJM-1.19 nr rejestracyjny 311201425 wytwórca Warszawska Fabryka Dźwigów TRANSLIFT**

31. Czy wymiana drzwi windowych powinna zostać wykonana na wszystkich pietrach? Istnieje możliwość iż wymienione tylko na II, modernizowanym, piętrze drzwi nie będą kompatybilne zresztą systemu i zaistnieje konieczność wymiany całości. – Odp. **Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

32. Proszę o wskazanie pozycji dotyczącej wymiany drzwi w windach (roboty te ujęte są w opisie technicznym). – Odp. **Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

33. Proszę o udostępnienie szczegółowego rysunku szybu windowego. – Odp. **zał. Nr 1**

34. W opisie technicznym Zamawiający wskazuje do obudowy płytami gk o odporności EI120, wszystkie szachty wentylacyjne. W przedmiarze natomiast znajdują się pozycje dotyczące obudowy powyższych szachtów z opisem: „Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKFI mocowanych na klej na słupach (system 3.10.00). Część szachtów niespełniających normy EI120”. Proszę o wskazanie, jaka część szachtów powinna być docelowo w powyższej okładzinie. – Odp. **Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów, szacht jest samodzielną strefą p.poż. na całej długości**

35. Proszę o potwierdzenie iż w skład niniejszego postępowania przetargowego w części obejmującej przebudowę oddziałów szpitalnych: Neonatologicznego, Ginekologicznego-Położniczego, Bloku Porodowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, wchodzi jedynie wyposażenie objęte przedmiarami „Wykaz wyposażenia część I” oraz „Wykaz wyposażenia część II” znajdującymi się w folderze „Przedmiary”. – Odp. **TAK, należy**

Cyfh

wycenić wszystkie pozycje z folderu „PRZEDMIARY”

36. Proszę o wskazanie z jakiego materiału powinny zostać wykonane zlewozmywaki objęte postępowaniem przetargowym. – **Odp. stal nierdzewna**

37. W jaki sposób powinny zostać zamontowane zlewozmywaki? Na szafce, czy bezpośrednio na ścianie? – **Odp. Zlewozmywaki powinny być zamontowane na szafkach**

38. Proszę o podanie parametrów wymaganych dla pomp przetłaczających ścieki. – **Odp. Wykonawca sporządza wycenę kosztorysową na podstawie załączonych Przedmiarów**

39. Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na zorganizowanie zaplecza budowy oraz miejsca, w którym mogłaby być składowana część materiałów budowlanych. – **Odp. TAK**

40. W związku z dużym zakresem postępowania przetargowego oraz wypadającym w jego trakcie sezonem urlopowym, proszę o przesunięcie terminu składania ofert. – **Odp. Termin składania ofert 30.11.2018 r.**

Z poważaniem



Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

