

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana wykładziny podłogowej PCV na oddziałach: Pulmunologii, Chemioterapii, Ginekologii i Położnictwa,					
Wymiana wykładziny podłogowej PCV na oddziałach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie					
1	KNNR 3	Wymiana wykładziny podłogowej PCV na oddziałach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	m ²		
d.1	0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	350.000	
		350		RAZEM	350.000
2	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	02 1105-03		m ²	350.000	
		350		RAZEM	350.000
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1	202 1130-02	grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	350.000	
		350		RAZEM	350.000
4	KNR-W 7-	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m ²		
d.1	12 0302-01		m ²	350.000	
		350		RAZEM	350.000
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV	m ²		
d.1	1112-01		m ²	350.000	
		350		RAZEM	350.000
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin	m ²		
d.1	1112-09		m ²	350.000	
		350		RAZEM	350.000
7	Kalkulacja	Zakup i montaż - listwy łączeniowe (progowe)	szt		
d.1	własna		szt	15.000	
		15		RAZEM	15.000
8	Kalkulacja	Utylizacja starej wykładziny	m ²		
d.1	własna		m ²	350.000	
		350		RAZEM	350.000

Kierownik Działu
Techniczno-eksploatacyjnego

mgr inż. Urszula S. S. S.

09.10.2017m