

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana wykładziny podłogowej PCV na oddziałach: Pulmunologia, Urologia, Wewnętrzny I i II, Kardiologia, Ortopedia, Chirurgia I i II, Ginekologia, Neurologia, Blok Operacyjny (korytarz).					
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
2	KNR-W 2- 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
3	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
4	KNR-W 7- 12 0302-01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m ²		
		950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
5	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW	m ²		
		950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
7	Kalkulacja własna	Zakup i montaż - liistwy łączeniowe (progowe)	kpl.		
		40	kpl.	40.000	
				RAZEM	40.000
8	Kalkulacja własna	Utylizacja starej wykładziny	m ²		
		950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000

Kierownik Działu
Techniczno-Exploatacyjnego
mgr inż. Urszula Bogdan