



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Znak: SZP 639/12 /2019

Chrzanów, 17.12.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Dostawa i klimatyzatorów – sprawa nr 091/2018

- 1) Zamawiający w kosztorysie szczegółowym podał informację , że dla pomieszczenia UPS trzeba wykonać rurociągi na linii skraplacz- jednostka wewnętrzna - ok. 30 mb (łącznie), a dla pracowni endoskopii ok. 10 mb (łącznie). Podana długość jest to długość jeden rury i dwóch rur razem ? (bo jak wiadomo na linii skraplacz- jednostka wewnętrzna idą dwie rury o takiej samej długości cieczowa i gazowa). **Odp. Podana odległość jest odległością pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną .**
- 2) Zamawiający w kosztorysie szczegółowym podał informację , że dla pomieszczenia UPS trzeba wykonać rurociągi na linii skraplacz- jednostka wewnętrzna - ok. 30 mb (łącznie). Jest to długość dla jednego klimatyzatora czy łącznie dla dwóch klimatyzatorów? **Odp. 30 mb to długość (odległość) dla jednego klimatyzatora**
- 3) Zamawiający w kosztorysie szczegółowym podał informację , że wykonać konstrukcję pod skraplacz na zewnątrz budynku szpitala. Ale proszę powiedzieć gdzie na zewnątrz budynku szpitala należy zamontować skraplacz na dachu czy na elewacji czy w gruncie ? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar. Jeśli w gruncie proszę podać z czego wykonana jest powierzchnie na którym montowany gdzie skraplacz. **Odp. montaż na elewacji zewnętrznej.**
- 4) Zamawiający w kosztorysie szczegółowym dla pracowni endoskopii ujął 1 sztukę klimatyzatora podstropowego. Z jakiego powodu w tym pomieszczeniu należy zamontować sterownik pracy naprzemiennej skoro jest jeden klimatyzatora, a sterownik taki służy do sterowania min. 2 klimatyzatorami. Proszę o wyjaśnienie. **Odp. Pomyłka , nie należy montować sterownika dla pracowni endoskopii)**
- 5) Zamawiający w kosztorysie szczegółowym podał informację , że dla pomieszczenia UPS trzeba wykonać zasilanie elektryczne z rozdzielni elektrycznej - ok. 200 mb (łącznie), a), a dla pracowni endoskopii ok. 20 mb (łącznie). Podana długość jest to długość z rozdzielni do jednostki wewnętrznej czy z rozdzielni do jednostki zewnętrznej? **Odp. podana odległość 200m to pomyłka. Długość przewodu zasilającego dla jednego urządzenia (do jednostki zewnętrznej) wynosi ok 20mb do jednostki zewnętrznej**
- 6) Zamawiający w kosztorysie szczegółowym podał informację , że dla pomieszczenia UPS trzeba wykonać zasilanie elektryczne z rozdzielni elektrycznej - ok. 200 mb (łącznie). Jest to długość dla jednego klimatyzatora czy łącznie dla dwóch klimatyzatorów? **Odp. j.w**
- 7) Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy należy je wykonywać ? **Odp. Tak, wymagane są przeglądy w okresie gwarancji – 3 przeglądy w roku dla klimatyzatora z poz. 1; 2 przeglądy w roku dla klimatyzatora z poz. 2**
- 8) Proszę podać odległość rozdzielni 2 blok A od pomieszczenia UPS. Czy napewno długość instalacji elektrycznej wynosi aż 200m? **Odp. jak w pkt.5**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- 9) Zamawiający w zakresie prac podał długość instalacji chłodniczej i elektrycznej, ale nie podał długości instalacji odprowadzenia skroplin. W takim razie proszę podać długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 3 klimatyzatorów. **Odp. intencją zamawiającego jest wykonanie grawitacyjnego odpływu skroplin z urządzeń – odległość dla poz. 1 – 15 m; odległość dla poz. 2 – 10m.**
- 10) Zamawiający w zakresie prac wymaga klimatyzatora podstropowego o wydajności 10kW. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatora, który ma wydajność nominalną 9,5kW, ale natomiast wydajność maksymalna wynosi 10kW? **Odp. wydajność urządzenia nominalna min. 10kW wydajności chłodniczej.**
- 11) Na którym piętrze znajduje się pomieszczenie UPS i pracownia endoskopii? **Odp. pomieszczenie UPS – poziom -1 . pomieszczenie endoskopii – II piętro**
- 12) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 3 klimatyzatorów? **Odp. na zewnątrz budynku (z racji pracy całorocznej wymagane jest zabezpieczenie odpływu skroplin przed zamarzaniem – dotyczy poz. 1)**
- 13) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 3 klimatyzatorów? **Odp. jak w pkt.9**
- 14) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach? **Odp. w korytkach instalacyjnych.**
- 15) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach? **Odp. w korytkach**
- 16) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach? **Odp. Beton , cegła , pustak**
- 17) Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczenia UPS i pracowni endoskopii z zaznaczeniem lokalizacji montażu jednostki zewnętrznej , miejscem rozdzielni elektrycznej, miejscem odprowadzenia skroplin. **Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji w formie rzutów. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym.**
- 18) Klimatyzatory będą sterowane sterownikiem bezprzewodowym czy przewodowym? **Odp. sterowanie bezprzewodowe.**



Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Jakości

mgr Alicja Dobrowolska

Z upoważnienia
Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie

Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr inż. Jolanta Cyganek



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892